

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	AGETOP	SERVIÇOS	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	M2	3	R\$ 1,72	R\$ 134,01	R\$ 135,73	R\$ 407,19
1.2	TCU	ACÓRDÃO	2622/2013	DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3,49% DO CUSTO DIRETO					R\$ 5.836,84	R\$ 5.836,84
1.3	AGETOP	SERVIÇOS	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M2	347,31		R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 659,89
1.4	AGETOP	SERVIÇOS	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UNIDADE	1	R\$ 100,72	R\$ 94,49	R\$ 195,21	R\$ 195,21
1.5	AGETOP	SERVIÇOS	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UNIDADE	1	R\$ 100,72	R\$ 94,49	R\$ 195,21	R\$ 195,21
CUSTO DO ITEM 1										R\$ 7.294,34
2				ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES						
2.1	AGETOP	SERVIÇOS	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	48	R\$ 22,96	R\$ 18,24	R\$ 41,20	R\$ 1.977,60
2.2	AGETOP	SERVIÇOS	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/ DESFORMA	M2	12,26	R\$ 12,19	R\$ 48,92	R\$ 61,11	R\$ 749,21
2.3	AGETOP	SERVIÇOS	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 - (O.C.)	M3	1,78	R\$ 48,65	R\$ 258,27	R\$ 306,92	R\$ 546,32
2.4	AGETOP	SERVIÇOS	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,78	R\$ 29,40	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 52,33
2.5	AGETOP	SERVIÇOS	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM	KG	36,24	R\$ 1,51	R\$ 5,04	R\$ 6,55	R\$ 237,37
2.6	AGETOP	SERVIÇOS	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16")	KG	81,37	R\$ 1,73	R\$ 4,65	R\$ 6,38	R\$ 519,14
2.7	AGETOP	SERVIÇOS	60209	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	M2	7,8	R\$ 27,95	R\$ 16,08	R\$ 44,03	R\$ 343,43
2.8	AGETOP	SERVIÇOS	61130	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M2	137,71	R\$ 103,63	R\$ 139,11	R\$ 242,74	R\$ 33.427,73



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
							CUSTO DO ITEM 2			R\$ 37.853,13
3				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUANTIDADE ESTIMADA)						
3.1	AGETOP	SERVIÇOS	70420	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	PR	1	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 0,36	R\$ 0,36
3.2	AGETOP	SERVIÇOS	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	4	R\$ 0,21	R\$ 0,50	R\$ 0,71	R\$ 2,84
3.3	AGETOP	SERVIÇOS	71465	ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO)	UNIDADE	11	R\$ 6,48	R\$ 18,00	R\$ 24,48	R\$ 269,28
3.4	AGETOP	SERVIÇOS	70692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"x4"x2"	UNIDADE	38	R\$ 3,24	R\$ 2,35	R\$ 5,59	R\$ 212,42
3.5	AGETOP	SERVIÇOS	70680	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"x3")	UNIDADE	14	R\$ 3,24	R\$ 1,10	R\$ 4,34	R\$ 60,76
3.6	AGETOP	SERVIÇOS	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	UNIDADE	4	R\$ 5,40	R\$ 2,56	R\$ 7,96	R\$ 31,84
3.7	AGETOP	SERVIÇOS	71140	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2"	UNIDADE	2	R\$ 1,51	R\$ 0,58	R\$ 2,09	R\$ 4,18
3.8	AGETOP	SERVIÇOS	71740	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2	UNIDADE	2	R\$ 0,43	R\$ 0,68	R\$ 1,11	R\$ 2,22
3.9	AGETOP	SERVIÇOS	71704	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"	UNIDADE	12	R\$ 2,37	R\$ 3,40	R\$ 5,77	R\$ 69,24
3.10	AGETOP	SERVIÇOS	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	UNIDADE	4	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,16
3.11	AGETOP	SERVIÇOS	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UNIDADE	4	R\$ 0,34	R\$ 0,04	R\$ 0,38	R\$ 1,52
3.12	AGETOP	SERVIÇOS	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UNIDADE	1	R\$ 8,64	R\$ 4,98	R\$ 13,62	R\$ 13,62
3.13	AGETOP	SERVIÇOS	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	UNIDADE	4	R\$ 0,22	R\$ 0,08	R\$ 0,30	R\$ 1,20
3.14	AGETOP	SERVIÇOS	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	297	R\$ 1,19	R\$ 0,99	R\$ 2,18	R\$ 647,46
3.15	AGETOP	SERVIÇOS	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	M	630	R\$ 1,29	R\$ 1,32	R\$ 2,61	R\$ 1.644,30
3.16	AGETOP	SERVIÇOS	71294	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	M	351	R\$ 1,51	R\$ 3,56	R\$ 5,07	R\$ 1.779,57
3.17	AGETOP	SERVIÇOS	70645	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	UNIDADE	2	R\$ 15,12	R\$ 10,45	R\$ 25,57	R\$ 51,14
3.18	AGETOP	SERVIÇOS	70765	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM	M	2	R\$ 2,59	R\$ 28,31	R\$ 30,90	R\$ 61,80
3.19	AGETOP	SERVIÇOS	70762	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM	M	1	R\$ 2,16	R\$ 7,28	R\$ 9,44	R\$ 9,44
3.20	AGETOP	SERVIÇOS	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UNIDADE	34	R\$ 6,27	R\$ 6,69	R\$ 12,96	R\$ 440,64
3.21	AGETOP	SERVIÇOS	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	UNIDADE	10	R\$ 6,27	R\$ 8,90	R\$ 15,17	R\$ 151,70
3.22	AGETOP	SERVIÇOS	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UNIDADE	5	R\$ 4,53	R\$ 7,50	R\$ 12,03	R\$ 60,15
3.23	AGETOP	SERVIÇOS	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UNIDADE	3	R\$ 6,48	R\$ 7,90	R\$ 14,38	R\$ 43,14
3.24	AGETOP	SERVIÇOS	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UNIDADE	2	R\$ 6,48	R\$ 10,04	R\$ 16,52	R\$ 33,04
3.25	AGETOP	SERVIÇOS	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	UNIDADE	1	R\$ 12,96	R\$ 64,02	R\$ 76,98	R\$ 76,98
3.26	AGETOP	SERVIÇOS	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	278	R\$ 3,67	R\$ 1,14	R\$ 4,81	R\$ 1.337,18
3.27	AGETOP	SERVIÇOS	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	71,4	R\$ 4,32	R\$ 1,78	R\$ 6,10	R\$ 435,54
3.28	AGETOP	SERVIÇOS	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	1	R\$ 3,67	R\$ 0,77	R\$ 4,44	R\$ 4,44
3.29	AGETOP	SERVIÇOS	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	1	R\$ 3,67	R\$ 1,48	R\$ 5,15	R\$ 5,15
3.30	AGETOP	INSUMOS	3767	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UNIDADE	47	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 309,73



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
3.31	AGETOP	SERVIÇOS	72341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	UNIDADE	47	R\$ 1,42	R\$ 1,26	R\$ 2,68	R\$ 125,96
3.32	AGETOP	INSUMOS	3871	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W	UNIDADE	47	R\$ -	R\$ 27,89	R\$ 27,89	R\$ 1.310,83
3.33	AGETOP	SERVIÇOS	70501	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	UNIDADE	2	R\$ 1,29	R\$ 3,50	R\$ 4,79	R\$ 9,58
3.34	AGETOP	SERVIÇOS	70695	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A	UNIDADE	1	R\$ 18,82	R\$ 261,34	R\$ 280,16	R\$ 280,16
3.35	AGETOP	SERVIÇOS	71380	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	UNIDADE	1	R\$ 6,48	R\$ 27,49	R\$ 33,97	R\$ 33,97
3.36	AGETOP	INSUMOS	3348	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	UNIDADE	3	R\$ -	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 25,53
3.37	AGETOP	INSUMOS	3707	PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ 11,15	R\$ 11,15	R\$ 11,15
3.38	AGETOP	SERVIÇOS	71805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UNIDADE	1	R\$ 49,78	R\$ 577,74	R\$ 627,52	R\$ 627,52
3.39	AGETOP	SERVIÇOS	72190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	UNIDADE	1	R\$ 64,80	R\$ 390,85	R\$ 455,65	R\$ 455,65
3.40	AGETOP	SERVIÇOS	71627	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO	UNIDADE	6	R\$ 62,43	R\$ 412,93	R\$ 475,36	R\$ 2.852,16
3.41	AGETOP	SERVIÇOS	71612	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	UNIDADE	8	R\$ 6,97	R\$ 85,04	R\$ 92,01	R\$ 736,08
CUSTO DO ITEM 3										R\$ 14.229,63
4				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
LOUÇAS										
4.1	AGETOP	SERVIÇOS	80503	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	UNIDADE	2	R\$ 40,83	R\$ 242,52	R\$ 283,35	R\$ 566,70
4.2	AGETOP	SERVIÇOS	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	UNIDADE	2	R\$ 37,59	R\$ 72,84	R\$ 110,43	R\$ 220,86
4.3	AGETOP	SERVIÇOS	80801	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	UNIDADE	1	R\$ 21,60	R\$ 194,50	R\$ 216,10	R\$ 216,10
4.4	AGETOP	SERVIÇOS	80530	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR	UNIDADE	2	R\$ 10,80	R\$ 21,13	R\$ 31,93	R\$ 63,86
SUBTOTAL										R\$ 1.067,52
METAIS / DIVERSOS										
4.5	AGETOP	SERVIÇOS	80687	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	UNIDADE	1	R\$ 8,43	R\$ 77,32	R\$ 85,75	R\$ 85,75
4.6	AGETOP	SERVIÇOS	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UNIDADE	2	R\$ 4,32	R\$ 32,40	R\$ 36,72	R\$ 73,44
4.7	AGETOP	SERVIÇOS	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UNIDADE	1	R\$ 4,32	R\$ 57,89	R\$ 62,21	R\$ 62,21
4.8	AGETOP	SERVIÇOS	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UNIDADE	1	R\$ 4,32	R\$ 33,24	R\$ 37,56	R\$ 37,56
4.9	AGETOP	SERVIÇOS	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UNIDADE	2	R\$ 4,32	R\$ 24,64	R\$ 28,96	R\$ 57,92
4.9	AGETOP	SERVIÇOS	80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UNIDADE	2	R\$ 35,17	R\$ 120,09	R\$ 155,26	R\$ 310,52
4.10	AGETOP	SERVIÇOS	80741	SABONETEIRA EM INOX	UNIDADE	2	R\$ 5,40	R\$ 12,19	R\$ 17,59	R\$ 35,18
4.11	AGETOP	SERVIÇOS	80733	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UNIDADE	2	R\$ 7,56	R\$ 25,85	R\$ 33,41	R\$ 66,82
4.12	AGETOP	SERVIÇOS	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UNIDADE	2	R\$ 10,80	R\$ 68,56	R\$ 79,36	R\$ 158,72



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
4.13	AGETOP	SERVIÇOS	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UNIDADE	4	R\$ 7,56	R\$ 207,35	R\$ 214,91	R\$ 859,64
4.14	AGETOP	SERVIÇOS	81880	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UNID	1	R\$ 834,98	R\$ 8.740,65	R\$ 9.575,63	R\$ 9.575,63
SUBTOTAL										R\$ 11.323,39
HIDRÁULICO										
4.15	AGETOP	SERVIÇOS	80976	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	UNIDADE	3	R\$ 11,67	R\$ 25,10	R\$ 36,77	R\$ 110,31
4.16	AGETOP	SERVIÇOS	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	UNIDADE	1	R\$ 13,17	R\$ 32,79	R\$ 45,96	R\$ 45,96
4.17	AGETOP	SERVIÇOS	81888	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	UNIDADE	1	R\$ 6,05	R\$ 43,13	R\$ 49,18	R\$ 49,18
4.18	AGETOP	SERVIÇOS	82401	ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM	UNIDADE	1	R\$ 3,03	R\$ 1,24	R\$ 4,27	R\$ 4,27
4.19	AGETOP	SERVIÇOS	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UNIDADE	3	R\$ 3,89	R\$ 0,62	R\$ 4,51	R\$ 13,53
4.20	AGETOP	SERVIÇOS	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	1	R\$ 2,59	R\$ 2,17	R\$ 4,76	R\$ 4,76
4.21	AGETOP	SERVIÇOS	81055	ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	UNIDADE	1	R\$ 1,95	R\$ 8,37	R\$ 10,32	R\$ 10,32
4.22	AGETOP	SERVIÇOS	81066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UNIDADE	6	R\$ 1,95	R\$ 0,85	R\$ 2,80	R\$ 16,80
4.23	AGETOP	SERVIÇOS	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UNIDADE	5	R\$ 3,89	R\$ 0,62	R\$ 4,51	R\$ 22,55
4.24	AGETOP	SERVIÇOS	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	49	R\$ 2,59	R\$ 2,17	R\$ 4,76	R\$ 233,24
4.25	AGETOP	SERVIÇOS	81146	LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL	UNIDADE	1	R\$ 3,24	R\$ 5,30	R\$ 8,54	R\$ 8,54
4.26	AGETOP	SERVIÇOS	80906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	UNIDADE	1	R\$ 18,36	R\$ 58,25	R\$ 76,61	R\$ 76,61
4.27	AGETOP	SERVIÇOS	80928	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"	UNIDADE	1	R\$ 20,52	R\$ 63,82	R\$ 84,34	R\$ 84,34
4.28	AGETOP	SERVIÇOS	80929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	UNIDADE	2	R\$ 20,52	R\$ 67,81	R\$ 88,33	R\$ 176,66
4.29	AGETOP	SERVIÇOS	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UNIDADE	1	R\$ 13,17	R\$ 30,29	R\$ 43,46	R\$ 43,46
4.30	AGETOP	SERVIÇOS	80555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	UNIDADE	2	R\$ 5,40	R\$ 15,87	R\$ 21,27	R\$ 42,54
4.31	AGETOP	SERVIÇOS	80513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	UNIDADE	2	R\$ 6,91	R\$ 5,50	R\$ 12,41	R\$ 24,82

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
4.32	AGETOP	SERVIÇOS	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	UNIDADE	2	R\$ 3,03	R\$ 20,26	R\$ 23,29	R\$ 46,58
4.33	AGETOP	SERVIÇOS	81057	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4"	UNIDADE	2	R\$ 3,03	R\$ 22,00	R\$ 25,03	R\$ 50,06
4.34	AGETOP	SERVIÇOS	81044	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2"	UNIDADE	1	R\$ 3,03	R\$ 26,53	R\$ 29,56	R\$ 29,56
4.35	AGETOP	SERVIÇOS	81066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UNIDADE	4	R\$ 1,95	R\$ 0,85	R\$ 2,80	R\$ 11,20
4.36	AGETOP	SERVIÇOS	81068	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4"	UNIDADE	2	R\$ 3,03	R\$ 2,96	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4.37	AGETOP	SERVIÇOS	81069	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	UNIDADE	8	R\$ 3,03	R\$ 3,20	R\$ 6,23	R\$ 49,84
4.38	AGETOP	SERVIÇOS	81070	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"	UNIDADE	2	R\$ 3,03	R\$ 12,15	R\$ 15,18	R\$ 30,36
4.39	AGETOP	SERVIÇOS	81179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UNIDADE	3	R\$ 3,03	R\$ 3,38	R\$ 6,41	R\$ 19,23
4.40	AGETOP	SERVIÇOS	81184	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	UNIDADE	1	R\$ 3,03	R\$ 10,59	R\$ 13,62	R\$ 13,62
4.41	AGETOP	SERVIÇOS	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UNIDADE	10	R\$ 3,89	R\$ 0,62	R\$ 4,51	R\$ 45,10
4.42	AGETOP	SERVIÇOS	81323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	UNIDADE	1	R\$ 6,05	R\$ 4,24	R\$ 10,29	R\$ 10,29
4.43	AGETOP	SERVIÇOS	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UNIDADE	3	R\$ 6,05	R\$ 4,67	R\$ 10,72	R\$ 32,16
4.44	AGETOP	SERVIÇOS	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	23	R\$ 2,59	R\$ 2,17	R\$ 4,76	R\$ 109,48
4.45	AGETOP	SERVIÇOS	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)	M	4	R\$ 4,27	R\$ 9,99	R\$ 14,26	R\$ 57,04
4.46	AGETOP	SERVIÇOS	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	18	R\$ 4,82	R\$ 10,15	R\$ 14,97	R\$ 269,46
4.47	AGETOP	SERVIÇOS	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")	M	1	R\$ 6,42	R\$ 19,30	R\$ 25,72	R\$ 25,72
4.48	AGETOP	SERVIÇOS	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UNIDADE	1	R\$ 4,11	R\$ 0,93	R\$ 5,04	R\$ 5,04
4.49	AGETOP	SERVIÇOS	81404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	UNIDADE	1	R\$ 6,48	R\$ 5,47	R\$ 11,95	R\$ 11,95
4.50	AGETOP	SERVIÇOS	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UNIDADE	5	R\$ 6,48	R\$ 7,62	R\$ 14,10	R\$ 70,50

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
4.51	AGETOP	SERVIÇOS	81406	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIMETRO 60 mm	UNIDADE	1	R\$ 6,48	R\$ 17,73	R\$ 24,21	R\$ 24,21
4.52	AGETOP	SERVIÇOS	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 50 X 25 mm	UNIDADE	1	R\$ 6,48	R\$ 7,15	R\$ 13,63	R\$ 13,63
4.53	AGETOP	SERVIÇOS	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	UNIDADE	2	R\$ 2,46	R\$ 6,50	R\$ 8,96	R\$ 17,92
4.54	AGETOP	SERVIÇOS	81360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	UNIDADE	2	R\$ 2,46	R\$ 3,99	R\$ 6,45	R\$ 12,90
SUBTOTAL										R\$ 1.935,72
SANITÁRIO										
4.55	AGETOP	SERVIÇOS	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO (1 unidade)	M3	0,1	R\$ 249,68	R\$ 242,61	R\$ 492,29	R\$ 49,23
4.56	AGETOP	SERVIÇOS	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A 14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) (4 unidades)	M2	3,2	R\$ 52,43	R\$ 38,18	R\$ 90,61	R\$ 289,95
4.57	AGETOP	SERVIÇOS	81664	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	UNIDADE	7	R\$ 4,75	R\$ 26,16	R\$ 30,91	R\$ 216,37
4.58	AGETOP	SERVIÇOS	80561	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UNIDADE	2	R\$ 7,77	R\$ 7,12	R\$ 14,89	R\$ 29,78
4.59	AGETOP	SERVIÇOS	80671	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	UNIDADE	1	R\$ 7,77	R\$ 7,12	R\$ 14,89	R\$ 14,89
4.60	AGETOP	SERVIÇOS	80820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UNIDADE	1	R\$ 7,77	R\$ 6,72	R\$ 14,49	R\$ 14,49
4.61	AGETOP	INSUMOS	H261	VALVULA P/LAVATORIO PVC 1"	UNIDADE	3	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 10,50
4.62	AGETOP	INSUMOS	H263	VALVULA P/TANQUE PVC	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ 5,40	R\$ 5,40	R\$ 5,40
4.63	AGETOP	SERVIÇOS	81737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	UNIDADE	1	R\$ 9,72	R\$ 31,19	R\$ 40,91	R\$ 40,91
4.64	AGETOP	SERVIÇOS	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	UNIDADE	4	R\$ 9,72	R\$ 18,06	R\$ 27,78	R\$ 111,12
4.65	AGETOP	SERVIÇOS	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	UNIDADE	6	R\$ 6,05	R\$ 3,46	R\$ 9,51	R\$ 57,06
4.66	AGETOP	SERVIÇOS	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UNIDADE	1	R\$ 9,72	R\$ 5,41	R\$ 15,13	R\$ 15,13
4.67	AGETOP	SERVIÇOS	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	UNIDADE	4	R\$ 6,05	R\$ 1,86	R\$ 7,91	R\$ 31,64
4.68	AGETOP	SERVIÇOS	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	UNIDADE	3	R\$ 6,05	R\$ 2,49	R\$ 8,54	R\$ 25,62

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
4.69	AGETOP	SERVIÇOS	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UNIDADE	2	R\$ 9,93	R\$ 13,69	R\$ 23,62	R\$ 47,24
4.70	AGETOP	SERVIÇOS	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	UNIDADE	2	R\$ 9,93	R\$ 15,00	R\$ 24,93	R\$ 49,86
4.71	AGETOP	SERVIÇOS	82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	29,2	R\$ 11,23	R\$ 9,22	R\$ 20,45	R\$ 597,14
4.72	AGETOP	SERVIÇOS	82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	M	10,68	R\$ 6,48	R\$ 6,00	R\$ 12,48	R\$ 133,29
4.73	AGETOP	SERVIÇOS	82303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	M	1,16	R\$ 10,37	R\$ 8,12	R\$ 18,49	R\$ 21,45
4.74	AGETOP	SERVIÇOS	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	UNIDADE	2	R\$ 9,93	R\$ 15,00	R\$ 24,93	R\$ 49,86
4.75	AGETOP	SERVIÇOS	82301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	M	6,97	R\$ 5,19	R\$ 3,49	R\$ 8,68	R\$ 60,50
4.76	AGETOP	SERVIÇOS	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	UNIDADE	2	R\$ 6,27	R\$ 5,85	R\$ 12,12	R\$ 24,24
4.77	AGETOP	SERVIÇOS	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM	UNIDADE	2	R\$ 6,05	R\$ 7,46	R\$ 13,51	R\$ 27,02
4.78	AGETOP	SERVIÇOS	81867	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UNIDADE	1	R\$ 1.520,56	R\$ 1.758,93	R\$ 3.279,49	R\$ 3.279,49
4.79	AGETOP	SERVIÇOS	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UNIDADE	1	R\$ 1.299,78	R\$ 514,20	R\$ 1.813,98	R\$ 1.813,98
SUBTOTAL										R\$ 7.016,16
CUSTO DO ITEM 4										R\$ 21.342,79
5				ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						
5.1	AGETOP	SERVIÇOS	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO ATÉ 1,80M DE ALTURA	M2	6,2	R\$ 35,76	R\$ 172,42	R\$ 208,18	R\$ 1.290,72
5.2	AGETOP	SERVIÇOS	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	130,6	R\$ 17,27	R\$ 15,62	R\$ 32,89	R\$ 4.295,43
CUSTO DO ITEM 5										R\$ 5.586,15
6				ESQUADRIAS						

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
6.1	AGETOP	SERVIÇOS	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO (JANELA DE CORRER)	M2	21,8		R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 3.945,80
6.2	AGETOP	SERVIÇOS	80491	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	M2	10,08	R\$ 27,69	R\$ 326,89	R\$ 354,58	R\$ 3.574,17
6.3	AGETOP	SERVIÇOS	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO (PORTA DE CORRER)	M2	31,5		R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 5.701,50
6.4	AGETOP	SERVIÇOS	180512	PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM	M2	5,76	R\$ 21,69	R\$ 276,68	R\$ 298,37	R\$ 1.718,61
6.5	AGETOP	SERVIÇOS	180307	PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE AÇO PT-5 C/FERRAGEM	M2	10,8	R\$ 26,57	R\$ 202,71	R\$ 229,28	R\$ 2.476,22
6.6	AGETOP	SERVIÇOS	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	M2	69,6	R\$ 16,91	R\$ 86,30	R\$ 103,21	R\$ 7.183,42
CUSTO DO ITEM 6										R\$ 24.599,72
7				REVESTIMENTOS						
PAREDE										
7.1	AGETOP	SERVIÇOS	200101	CHAPISCO COMUM	M2	228,92	R\$ 2,10	R\$ 1,32	R\$ 3,42	R\$ 782,91
7.2	AGETOP	SERVIÇOS	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	228,92	R\$ 9,16	R\$ 1,38	R\$ 10,54	R\$ 2.412,82
7.3	AGETOP	SERVIÇOS	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA (ALTURA DE 1,80M)	M2	57,37	R\$ 15,57	R\$ 25,01	R\$ 40,58	R\$ 2.328,07
SUBTOTAL										R\$ 5.523,80
PISO										
7.4	AGETOP	SERVIÇOS	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	217,28	R\$ 7,80	R\$ 12,49	R\$ 20,29	R\$ 4.408,61
7.5	AGETOP	SERVIÇOS	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M2	184,23	R\$ 11,59	R\$ 16,82	R\$ 28,41	R\$ 5.233,97



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
7.6	AGETOP	SERVIÇOS	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	319,62	R\$ 17,06	R\$ 30,59	R\$ 47,65	R\$ 15.229,89
SUBTOTAL										R\$ 24.872,48
TETO										
7.7	AGETOP	SERVIÇOS	210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	M2	304,92	R\$ 6,18	R\$ 26,54	R\$ 32,72	R\$ 9.976,98
SUBTOTAL										R\$ 9.976,98
RODAPÉ										
7.8	AGETOP	SERVIÇOS	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	128,5	R\$ 4,06	R\$ 1,67	R\$ 5,73	R\$ 736,31
SUBTOTAL										R\$ 736,31
CUSTO DO ITEM 7										R\$ 41.109,56
8				PINTURAS						
PISO										
8.1	AGETOP	SERVIÇOS	261306	PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR	M2	401,51	R\$ 2,01	R\$ 1,44	R\$ 3,45	R\$ 1.385,21
SUBTOTAL										R\$ 1.385,21
PAREDE										
8.2	AGETOP	SERVIÇOS	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	M2	789,34	R\$ 3,92	R\$ 1,17	R\$ 5,09	R\$ 4.017,74



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
8.3	AGETOP	SERVIÇOS	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	993,74	R\$ 4,72	R\$ 3,81	R\$ 8,53	R\$ 8.476,60
SUBTOTAL										R\$ 12.494,34
TETO										
8.4	AGETOP	SERVIÇOS	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	27,78	R\$ 4,72	R\$ 3,81	R\$ 8,53	R\$ 236,96
SUBTOTAL										R\$ 236,96
ESQUADRIAS										
8.3	AGETOP	SERVIÇOS	261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	M2	192,48	R\$ 5,47	R\$ 1,69	R\$ 7,16	R\$ 1.378,16
SUBTOTAL										R\$ 1.378,16
CUSTO DO ITEM 8										R\$ 15.494,67
9				DIVERSOS						
9.1	AGETOP	SERVIÇOS	270105	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG (ADUBO/ROLO/ETC) (OC)	M2	591,33	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 3.547,98
9.2	SINAPI	COMPOSIÇÕES	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (INCLUSO MUDA)	UNID	2	R\$ 12,37	R\$ 49,14	R\$ 61,51	R\$ 123,02
9.3	AGETOP	SERVIÇOS	271701	BANCADA DE GRANITINA	M2	1,88	R\$ 77,32	R\$ 77,84	R\$ 155,16	R\$ 291,70
9.4	SINAPI	COMPOSIÇÕES	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA (INCLUSO MUDA)	UNID	12	R\$ 1,19	R\$ 18,36	R\$ 19,55	R\$ 234,60
9.5	AGETOP	SERVIÇOS	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	M2	7,59	R\$ 16,67	R\$ 197,75	R\$ 214,42	R\$ 1.627,45
CUSTO DO ITEM 9										R\$ 5.824,75



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 03/2019

BDI: 27,45%

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - DEZ/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019

ITEM	REFERÊNCIA	PLANILHA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO			CUSTO TOTAL
							MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇO	
10				LIMPEZA FINAL						
10.1	AGETOP	SERVIÇOS	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	347,31	R\$ 1,23	R\$ 0,53	R\$ 1,76	R\$ 611,27
CUSTO DO ITEM 10										R\$ 611,27
CUSTO TOTAL S/ BDI										R\$ 173.946,00
BDI 27,45%										R\$ 47.748,18
CUSTO TOTAL COM BDI										R\$ 221.694,18

Resp. Técnico: Eng^o Jéssica Drigo Gonzaga
 CREA: 1013482220/D-GO, MG